



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών

ΑΡ. ΜΕΛ. 4.1 / 2020  
ΠΡΟΫΠ. 1.612,90 € χωρίς ΦΠΑ  
2.000,00 € με ΦΠΑ

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Σε ετήσια βάση ο Δήμος μας συντηρεί τα σχολικά κτίρια, το δημαρχιακό κατάστημα, τα κτίρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας και ΚΕΤΠ, τους κοινόχρηστους χώρους, τις παιδικές χαρές, τις εγκαταστάσεις χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων καθώς και τα πεζοδρόμια και κρασπεδόριθρα του Δ. Γαλατσίου

Για την συντήρηση αυτή προκύπτουν άμεσες ή έμμεσες **ΈΚΤΑΚΤΕΣ** ανάγκες για οικοδομικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και οι οποίες απαιτούν την προμήθεια των παρακάτω οικοδομικών και αδρανών υλικών.

1. Ασφαλτική μαστίχη σφράγισης αρμών
2. Ασφαλτόπανο 4 Kgr/m<sup>2</sup> με πολυεστερικό πλέγμα χωρίς ψηφίδα -10 ° C
3. Ασφαλτικό βερνίκι για επικόλληση ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης
4. Ρητίνη οικοδομική
5. Ρητίνη ενίσχυσης για ελαφρομπετόν
6. Επαλειπτικό στεγανωτικό ακρυλικής βάσεως διαλύτου
7. Επαλειπτικό στεγανωτικό νερού, Primer
8. Πολυουρεθανικό βερνίκι για δάπεδα
9. Γάζα μόνωσης πλ. 10 εκ. και μήκους 30 μ.
10. Εξαεριστήρας για δώματα Φ75 / 27 εκ.
11. Κράσπεδο 100 x 35 x 15
12. Πλάκα πεζοδρομίου από ψυχρά υλικά 40 x 40 εκ.
13. Πλάκα πεζοδρομίου βότσαλο 40 x 40 εκ.
14. Πλάκα πεζοδρομίου χρωματιστή με σχέδιο 40 x 40 εκ.
15. Πλάκα πεζοδρομίου λευκή με σχέδιο 40 x 40 εκ.
16. Πλάκα πεζοδρομίου λευκή 50 x 50 εκ.
17. Πλάκα Καρύστου ακανόνιστη
18. Τσιμεντόλιθος
19. Τούβλο διάτρητο 19 x 9 x 6 εκ.
20. Τούβλο διάτρητο 19 x 12 x 9 εκ.
21. Δομικό στοιχείο κυψελωτού ή πορώδους μπετόν Νο 10, Νο 15 & Νο 20
22. Κόλλα για το χτίσιμο δομικών στοιχείων πορομπετόν, σε συσκευασία των 25 Kgr.
23. Ρωμαϊκό κεραμίδι
24. Άμμος μπετού, σε συσκευασία Big Bag
25. Άμμος θαλάσσης, σε συσκευασία Big Bag
26. Γαρμπίλι, σε συσκευασία Big Bag
27. Χαλίκι, σε συσκευασία Big Bag
28. Τσιμέντο μαύρο 25 Kgr
29. Τσιμέντο λευκό 25 Kgr
30. Μαρμαρόσκονη
31. Ασβέστης, σε σακί των 25 Kgr
32. Δάπεδο αυτοεπιπεδούμενο, σε σακί των 25 Kgr
33. Χαλαζίας σε κόκκους έως 0,9 mm σε σακί των 25 Kgr
34. Περιεχόμενο φιάλης προπανίου 25 Kgr

Για όσα είδη απαιτείται θα είναι κατασκευασμένα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE και θα φέρουν την σήμανση σύμφωνα με την Απόφαση 6690/15.06.2012 (ΦΕΚ 1914 Β/15.06.2012).

Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, θα έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα.

Ο χρόνος αποθήκευσης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

**Ο Οικονομικός φορέας θα καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και ότι το εργοστάσιο διαθέτει ISO 9001, ISO 14001 όπως αυτά ισχύουν σήμερα .**

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Το Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την παρ. 13 άρθρο 20.

Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»

Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) οι οποίες εγκρίθηκαν με την ΔΙΤΠΑΔ/ΟΙΚ/273 /17.07.2012 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β / 30.07.2012

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε **2.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. **30.6662.0025**.

Γαλάτσι, 2020

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η συντάξασα και προϊσταμένη του  
Τμήματος Μελετών & Έργων  
του Δήμου Γαλατσίου

Η Αναπληρώτρια προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
του Δήμου Γαλατσίου

Ζήκου Χριστίνα  
Αρχιτέκτων Μηχ/κος

Αικατερίνη Αναγνωσταρά  
Τοπογράφος Μηχ/κος