



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή οδοστρωμάτων τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η συντήρηση - ανακατασκευή των φθορών του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, οι οποίες είτε από φυσική φθορά, είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ) έχουν καταστήσει την επιφάνεια κυκλοφορίας οχημάτων μη λειτουργική και σε πολλά σημεία εξαιρετικά επικίνδυνα για την ασφάλεια διέλευσης των πεζών ή και των πάσης φύσεως οχημάτων.

Οι εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης περιλαμβάνουν φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης μέχρι τη στάθμη που απαιτείται, ασφαλτική επάλειψη και ισοπεδωτική στρώση από ασφαλτόμιγμα όπου απαιτείται, διάστρωση ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και τοποθέτηση στρώση κυκλοφορίας 5cm και την όλη προσαρμογή του τάπητα στα ρείθρα της οδού. Επίσης προβλέπεται η προσαρμογή της στάθμης φρεατίων στην τελική στάθμη του οδοστρώματος.

Τα αντιπροσωπευτικά ασφαλτομίγματα που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι πυκνό ασφαλτικό σκυρόδεμα (κλειστού τύπου).

Επιπροσθέτως προβλέπεται η αποκατάσταση των υφιστάμενων φθορών στα ρείθρα και στα κράσπεδα των ανωτέρω οδών προ της διάστρωσης του νέου τάπητα κυκλοφορίας. Οι εργασίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν εκσκαφές και αποξήλωση των υφιστάμενων ρείθρων ή και κρασπέδων κλπ., τοποθέτηση νέων κρασπέδων εκ μαρμάρου ή σκυροδέματος, ανακατασκευή ρείθρων.

Μετά τις εργασίες διάστρωσης του τάπητα κυκλοφορίας, θα ακολουθήσει αποκατάσταση και συμπλήρωση της οριζόντιας σήμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και επιμελής καθαρισμός των υπαρχόντων φρεατίων αποχέτευσης όμβριων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης κα τις εγκεκριμένες προδιαγραφές ΕΤΕΠ και ΤΣΥ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη που προβλέπεται να απαιτηθεί για το αντικείμενο της μελέτης είναι 2.016.129,03 € για εργασίες πλέον 483.870,97 € για ΦΠΑ 24%.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙ /04/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2021

ΟΔΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	6	158,97	953,81
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	7	104,13	728,89
ΑΙΓΗΝΗΣ	2	50,74	101,48
ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ	6	371,03	2226,18
ΑΛΚΥΟΝΗΣ	6	99,84	599,02
ΑΛΚΥΟΝΗΣ	8	278,92	2231,33
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ	6	138,76	832,54
ΑΝΤΑΙΟΥ	8	207,37	1658,93
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (ΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)	5	59,86	299,29
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ	4	54,27	217,08
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ	6	288,23	1729,36
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	7	24,72	173,02
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	5	215,44	1077,22
ΑΦΑΙΑΣ	6	214,67	1288,03
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ.	6	628,32	3769,93
ΒΥΤΙΝΗΣ	5	56,30	281,48
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ	3	74,22	222,65
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ	5	46,59	232,95
ΔΕΛΦΩΝ	10	48,98	489,76
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	6	260,72	1564,34
ΔΗΛΟΥ	6	187,64	1125,87
ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝ.	5	233,53	1167,63
ΔΙΔΥΜΩΝ	5	76,75	383,76
ΔΡΥΑΔΩΝ	8	214,31	1714,51
ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ	6	44,18	265,10
ΕΚΑΒΗΣ	6	59,12	354,75
ΕΚΑΒΗΣ	8	249,80	1998,43
ΕΚΑΤΗΣ	5	102,02	510,12
ΕΛΠΙΔΟΣ	4	247,67	990,68
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ	6	327,32	1963,91
ΕΡΣΗΣ	8	102,95	823,60
ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ	6	113,89	683,33
ΕΥΒΟΙΑΣ	5	100,63	503,17
ΕΥΒΟΙΑΣ	6	133,28	799,65
ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ	5	71,76	358,82
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ	6	523,58	3141,50
ΗΒΗΣ	6	185,35	1112,08
ΗΝΙΟΧΟΥ	6	244,05	1464,33
ΗΝΙΟΧΟΥ	8	110,89	887,14
ΗΡΑΣ	6	220,23	1321,35
ΗΡΟΔΟΤΟΥ	6	359,25	2155,49
ΗΧΟΥΣ	8	136,59	1092,74
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	5	52,04	260,22
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ	5	45,47	227,34
ΙΘΩΜΗΣ	5	57,89	289,43
ΚΑΝΑΡΗ	6	164,61	987,68
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ	4	746,40	2985,60
ΚΕΑΣ	5	53,51	267,53
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ	5	144,58	722,91
ΚΟΡΑΗ	6	156,24	937,42
ΚΟΡΙΝΗΣ	4	245,34	981,36
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ	5	179,91	899,55

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ	6	383,01	2298,04
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ	8	292,59	2340,72
ΚΥΒΕΛΗΣ	8	208,60	1668,81
ΚΥΜΟΘΟΗΣ	6	27,77	166,64
ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ	10	179,48	1794,76
ΛΑΔΑ ΧΡΗΣΤ.	11	297,23	3269,54
ΛΕΣΒΟΥ	6	340,10	2040,57
ΛΕΥΚΑΣ	5	34,30	171,50
ΛΗΤΟΥΣ	6	111,12	666,69
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ	5	64,32	321,58
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ	6	135,39	812,32
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ	6	152,61	915,69
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	6	232,44	1394,63
ΜΟΥΡΟΥΖΗ	6	73,25	439,48
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚ.	5	133,96	669,79
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚ.	6	120,95	725,68
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ	3	61,25	183,75
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ	5	254,53	1272,65
ΜΥΚΟΝΟΥ	6	75,17	451,00
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ	5	167,72	838,60
ΝΟΤΑΡΑ	3	41,76	125,29
ΝΟΤΑΡΑ	5	98,70	493,48
ΝΥΜΦΩΝ	5	287,49	1437,43
ΟΡΦΕΩΣ	6	285,14	1710,83
ΠΑΝΔΩΡΑΣ	6	165,12	990,72
ΠΑΝΟΣ	6	312,17	1873,00
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	11	701,21	7713,27
ΠΑΡΝΩΝΟΣ	6	76,55	459,32
ΠΛΑΤΩΝΟΣ	6	530,34	3182,04
ΠΥΘΙΑΣ	5	110,58	552,90
ΠΥΘΙΑΣ	8	141,50	1131,98
ΡΕΑΣ	5	217,07	1085,34
ΣΑΠΦΟΥΣ	6	178,55	1071,32
ΣΚΡΑ	5	46,03	230,16
ΣΚΥΡΟΥ	5	131,48	657,39
ΣΟΛΩΜΟΥ	5	421,34	2106,69
ΣΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓ.	6	492,46	2954,76
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	6	189,11	1134,68
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΧΡ.	6	214,35	1286,08
ΤΡΑΛΛΕΩΝ	6	330,20	1981,22
ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛ.	6	234,59	1407,54
ΤΣΟΝΤΟΥ	7	103,85	726,96
ΥΔΡΑΣ	6	136,47	818,81
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ	7	101,76	712,34
ΦΕΙΔΙΟΥ	5	133,64	668,18
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ	6	222,67	1336,01
ΦΙΛΟΘΕΗΣ	6	128,10	768,61
ΦΙΛΟΘΕΗΣ	8	112,89	903,10
ΦΩΚΑ ΙΩΑΝ.	4	54,31	217,23
ΧΙΟΥ	5	89,57	447,83
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	8	717,91	5743,26

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 114.000,00 ΤΜ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

